

Mitteilung

für den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Bau- und Vergabeausschuss	10.10.2013	Kenntnisnahme

Tagesordnungs-Punkt	Bericht über vorgesehene Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Rahmen der Brandschutzsanierung im Kreishaus

Mitteilung:

Unter dem TOP 2 „Barrierefreiheit im Kreishaus“ der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses vom 13.03.2013 hat die Gebäudewirtschaft zu Themen der Barrierefreiheit im Kreishaus Stellung bezogen. Die Verwaltung hat dabei in der Sitzung zugesagt, dem Ausschuss einen Maßnahmenkatalog vorzulegen, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit im Kreishaus im Rahmen der Brandschutzsanierungsmaßnahme ab Sommer 2014 umgesetzt werden sollen.

Der entsprechende Maßnahmenkatalog ist als **Anhang 1** beigefügt.

Zur Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses am 10.10.2013.

Im Auftrag

gez. Ganseuer

Anlage:

11-4601 Brandschutzsanierung Kreishaus Siegburg
 Bauherr: Rhein-Sieg-Kreis
 Index B

Massnahmen nach DIN 18040 Teil 1 - Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen für öffentliche Gebäude			
Forderung	Bestand	Nach Brandschutzsanierung (BS) - Planungsstand Entwurf vom 20.12.12	Umsetzung von Massnahmen barrierefreies Bauen
Infrastruktur			
Haupttreppenträume			
kontrastierende Stufenmarkierungen	nicht vorhanden	Ein- und Austrittsstufe gemäss Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Kreishauses	im Rahmen der BS
Handläufe H=85-90cm	nicht ausreichend vorhanden	Ergänzung und Erneuerung	im Rahmen der BS
Empfehlung: taktile Informationen an Handläufen	nicht vorhanden	Bestandteil des neuen Leitsystems	im Rahmen der BS
Podestlänge mindestens 1,50m	vorhanden		
Rutschsicherheit Bodenbelag mindestens R9		Terrazzo, rutschsicherer R10	im Rahmen der BS
Treppenraumtüren	nicht automatisch öffnend	Erhält Bestand	
Nebentreppenträume			
kontrastierende Stufenmarkierungen	nicht vorhanden	Ein- und Austrittsstufe	im Rahmen der BS
Durchgehende Handläufe über Treppenstufe und Podeste	nicht vorhanden	Ergänzung am Treppenauge	im Rahmen der BS
Podestlänge mindestens 1,50m	z.T. geringfügig unterschritten in T3,4,6,9		Veränderung nicht möglich
Rutschsicherheit Bodenbelag mindestens R9		Beschichtung, rutschsicherer R10	im Rahmen der BS
Treppenraumtüren	nicht automatisch öffnend	Erhält Bestand	
Vertikale Verbindungen über Aufzüge			
Aufzugsgruppen A und B	vorhanden		
Türbreite min. 90cm	vorhanden		
Aufmerksamkeitsfelder	nicht vorhanden		im Rahmen der BS
Sprachdurchsage	nicht vorhanden		im Rahmen der BS
taktile Taster	vorhanden, jedoch ohne Braille-Schrift		im Rahmen der BS
Verkehrsfläche 150x150cm vor Aufzügen	vorhanden		
Haupteingang			
oberirdiger Zugang	vorhanden		
Drehtrommeltüren und zusätzliche doppelflügelige Tür	nicht behindertengerecht	rollstuhlgeeignet, nicht barrierefrei	im Rahmen der BS
Zugang über Schiebetüranlage	automatisch öffnend u. schliessend	barrierefrei	im Rahmen der BS
Nebeneingang			
Drehtrommeltüren und zusätzliche doppelflügelige Tür	nicht behindertengerecht	rollstuhlgeeignet, nicht barrierefrei	im Rahmen der BS
Türanlage	vorhanden	E-Türöffner mit Klingel	im Rahmen der BS
oberirdiger Zugang	nicht vorhanden		